

## **Instruktion materialval och utförande vid byggande av terrass. Brf Sandhamn Telegrafholmen**

### **Material val.**

Terrass/altan utbyggnad görs i samma material som spänger dvs.

Trall; Lärkträ 45x120

Stolpar för räcken: Lärkträ 90x90

Bärande konstruktioner av tryckimpregnerat trä

Skruvar: Rostfri trallskruv 5,5 x 100

### **Utförande/konstruktion av altaner**

Konstruktioner och trall skall vara fackmannamässigt utfört, dvs under överinseende av fackman.

Regel mot väggpanel skall ha 5 mm distans

Fäste mot berg med borrhål och stolpjärn alt betongplatta osv

För styrelsen

Hans Alm

Bertil Carlsén